

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421131-1 Instalowanie drzwi  
45421132-8 Instalowanie okien  
45262522-6 Roboty murarskie  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej  
ADRES INWESTYCJI : Publiczne Przedszkole "BAJKA" ul. Cmentarna 1-3 Kalisz  
INWESTOR : Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu  
ADRES INWESTORA : Dobrzecka 18 62-800 Kalisz  
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>ST - 1</b>	<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ST-1 CPV 45421100-5</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  23	szt.  szt.	  23.00	  
				<b>RAZEM</b>	<b>23.00</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 0.3*2.05*14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.61	  
				<b>RAZEM</b>	<b>8.61</b>
3	KNR 2-02 d.1 1015-02 ana- logia B-12.00	Ościeżnice drewniane wewnętrzne systemowe regulowane dla drzwi 90/200 Ościeżnice regul.drew.1-skrz.	szt    szt	    11.00	    
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
4	KNR 2-02 d.1 1015-02 ana- logia B-12.00	Ościeżnice drewniane wewnętrzne systemowe regulowane dla drzwi 80/200 Ościeżnice regul.drew.1-skrz.	szt    szt	    12.00	    
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
5	KNR 2-02 d.1 1017-04 B-12.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone fabrycznie wykończone - łącznie z całym osprzętem (zamki, szyldy, klamki), drzwi łazienkowe z otworami nawiewnymi w dolnej części lub podcięte 90/200  Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż skrzydeł i ościeżnicy z wyniesieniem na środek transportowy 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. z wykorzystaniem zaprawy tynkarskiej, płyt gips - karton oraz gipsu szpachlowego 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. 0.90*2.05*11	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          20.30	          
				<b>RAZEM</b>	<b>20.30</b>
6	KNR 2-02 d.1 1017-04 B-12.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone fabrycznie wykończone - łącznie z całym osprzętem (zamki, szyldy, klamki), drzwi łazienkowe z otworami nawiewnymi w dolnej części lub podcięte 90/200  Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż skrzydeł i ościeżnicy z wyniesieniem na środek transportowy 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. z wykorzystaniem zaprawy tynkarskiej, płyt gips - karton oraz gipsu szpachlowego 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. 0.80*2.05*12	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          19.68	          
				<b>RAZEM</b>	<b>19.68</b>
7	KNR 4-01 d.1 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + koszt utylizacji  23*0.05*2.05+0.3*2.05*14	m <sup>3</sup>    m <sup>3</sup>	    10.97	    
				<b>RAZEM</b>	<b>10.97</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 d.1	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km + koszt utylizacji Krotność = 14 poz.7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10.97	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.97</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ST - 1	<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ST-1 CPV 45421100-5</b>				
1	<b>KNR-W 4-01</b> d.1 <b>0353-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	23		
2	<b>KNR-W 4-01</b> d.1 <b>0346-03</b>	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	0.3*2.05*14 = 8.61		
3	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>1015-02 analogia</b> <b>B-12.00</b>	Ościeżnice drewniane wewnętrzne systemowe regulowane dla drzwi 90/200 Ościeżnice regul.drew.1-skrz.	szt	11		
4	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>1015-02 analogia</b> <b>B-12.00</b>	Ościeżnice drewniane wewnętrzne systemowe regulowane dla drzwi 80/200 Ościeżnice regul.drew.1-skrz.	szt	12		
5	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>1017-04</b> <b>B-12.00</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone fabrycznie wykończone - łącznie z całym osprzętem (zamki, szyldy, klamki), drzwi łazienkowe z otworami nawiewnymi w dolnej części lub podcięte 90/200  Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż skrzydeł i ościeżnicy z wyniesieniem na środek transportowy 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany, z wykorzystaniem zaprawy tynkarskiej, płyt gips - karton oraz gipsu szpachlowego 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.	m <sup>2</sup>	0.90*2.05* 11 = 20.30		
6	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>1017-04</b> <b>B-12.00</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone fabrycznie wykończone - łącznie z całym osprzętem (zamki, szyldy, klamki), drzwi łazienkowe z otworami nawiewnymi w dolnej części lub podcięte 90/200  Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż skrzydeł i ościeżnicy z wyniesieniem na środek transportowy 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany, z wykorzystaniem zaprawy tynkarskiej, płyt gips - karton oraz gipsu szpachlowego 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.	m <sup>2</sup>	0.80*2.05* 12 = 19.68		
7	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0108-13</b> <b>analogia</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + koszt utylizacji	m <sup>3</sup>	23*0.05* 2.05+0.3* 2.05*14 = 10.97		
8	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0108-16</b> <b>analogia</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km + koszt utylizacji Krotność = 14	m <sup>3</sup>	poz.7 = 10.97		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	102.0968		
				<b>RAZEM</b>	

**Słownie:**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	dyble stalowe	szt	230.0000		230.0000			
2.	pianka poliuretanowa	kg	0.6900		0.6900			
3.	Ościeżnice regul.drew.1-skrz.	szt	23.0000		23.0000			
4.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone	szt	64.0000		64.0000			
5.	materiały pomocnicze	zł						
<b>RAZEM</b>								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.7996		
2.	Samochód dostawczy do 0,9 t + utylizacja	m-g	16.3453		
3.	środek transportowy	m-g	1.4294		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:



Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				

Słownie: