
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421131-1 Instalowanie drzwi
45262522-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
ST -1 Wymiana stolarki okiennej ST-1
ST - 1 Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych ST-1
ST - 1 Wywiezienie i utylizacja starych okien ST-1

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej na stolarkę drewnianą
ADRES INWESTYCJI : Budynki mieszkalne na terenie miasta Kalisza
INWESTOR : Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
ADRES INWESTORA : Dobrzecka 18
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Grzeluszka
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 26 luty 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 26 luty 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ST -1	Wymiana stolarki okiennej ST-1			
1 d.1	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych lub zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne oraz rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, dwurzędowe w tym również z drzwiami balkonowymi wykonana z drewna klejonego w kolorze białym, o pow. do 2.5 m ² Okna w kolorze białym, profil min. 5 komorowy, U min - 1,0 Wm ² /K UWAGA w ppzycji należy ująć również koszt tzw. obróbkę ościeży w stopniu umożliwiającym najemcy ich malowanie Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż skrzydeł i ościeżnicy z wyniesieniem na środek transportowy 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. z wykorzystaniem zaprawy tynkarskiej, płyt gips - karton oraz gipsu szpachlowego 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.	m ²		
2 d.1	KNR 0-19 0930-11 analogia	Wymiana okien skrzynkowych lub zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne oraz rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, dwurzędowe w tym również z drzwiami balkonowymi z drewna o pow. ponad 2.5 m ² wykonana z drewna klejonego w kolorze białym, profil min. 5 komorowy, U min - 1,0 Wm ² /K UWAGA w ppzycji należy ująć również koszt tzw. obróbkę ościeży w stopniu umożliwiającym najemcy ich malowanie Okna w kolorze białym, profil min. 5 komorowy, U min - 1,0 Wm ² /K Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż skrzydeł i ościeżnicy z wyniesieniem na środek transportowy 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją. 4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. z wykorzystaniem zaprawy tynkarskiej, płyt gips - karton oraz gipsu szpachlowego 5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.	m ²		
3 d.1	NNRNKB 202 0161-01	Zakup i montaż nawiewników okiennych regulowanych ręcznie spełniających wymagania PN-B-03430:1983 wraz ze zmianą Az3:2000. o maksymalnym przepływie nie mniejszym niż 25 m ³ /h przy 10 Pa., kolor biały. Składający się z nawiewnika właściwego oraz okapu zewnętrznego zabezpieczającego przed opadami atmosferycznymi. Montowane tylko w oknach kuchennych i łazienkowych i tylko na jednym ze skrzydeł, usytuowany w górnej części okna i drzwi balkonowych (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między rama skrzydła a górna krawędź szyby zespolonej)	szt		
2	ST - 1	Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych ST-1			
4 d.2	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych (długość podokiennika = szerokość okna + 2 x 10 cm)	m		
5 d.2	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
6 d.2	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m (długość podokiennika = szerokość okna + 2 x 10 cm) z pozycji usunięto koszt zakupu podokiennika	szt		
7 d.2	wycena indywidualna	Zakup podokienników z PCV w kolorze białym - parapet wewnętrzny wyposażony w dwie nakładki na końcach.	m		
8 d.2	KNR-W 4-01 0537-08	Montaż obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo - parapet zewnętrzny wyposażony w dwie nakładki na końcach	m ²		
3	ST - 1	Wywiezienie i utylizacja starych okien ST-1			
9 d.3	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + koszt utylizacji	m ³		
10 d.3	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km + koszt utylizacji Krotność = 14	m ³		