PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz ul. Śródmiejska 7-9
INWESTOR : Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz ul. Dobrzecka 18
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2020 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji budynku ul. Śródmiejska 7-9					
1		**Elewacja frontowa**			
1 d.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2		
		[1.40*1.60*9+1.06*2.56+1.96*3.0+1.95*2.30]	m^2	33.239	
				RAZEM	**33.239**
2 d.1	KNR 4-01 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy	m^2		
		podokienniki			
		1.45*0.20*9	m^2	2.610	
		gzyms			
		12.47*0.40+12.47*0.15*2	m^2	8.729	
				RAZEM	**11.339**
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy	m		
		15.35	m	15.350	
				RAZEM	**15.350**
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12.47	m	12.470	
				RAZEM	**12.470**
5 d.1	analiza własna	Demontaż istniejących uchwytów do flag - szt 2	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
6 d.1	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót markizy wraz ze sprawdzeniem jej zamocowania i działania	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
7 d.1	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót anteny satelitarnej wraz ze sprawdzeniem jej działania	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
8 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2		
		[0.83*12.47]-[[1.06+1.96]*0.83]	m^2	7.844	
				RAZEM	**7.844**
9 d.1	KNNR-W 3 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2		
		[12.47*15.35-[1.40*1.60*9+1.06*2.56+1.96*3.0+1.95*2.30]]*20%	m^2	31.635	
				RAZEM	**31.635**
10 d.1	KNNR-W 3 1208-02 - CPV 45452000-0	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2		
		12.47*15.35-[1.40*1.60*9+1.06*2.56+1.96*3.0+1.95*2.30]	m^2	158.176	
				RAZEM	**158.176**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.1	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45442200-9	Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfekującym podłoże	m^2		
		[12.47*15.35-[1.40*1.60*9+1.06*2.56+1.96*3.0+1.95*2.30]]*30%	m^2	47.453	
				RAZEM	**47.453**
12 d.1	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym i zabezpieczającym przeciwgrzybicznie wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2		
		12.47*15.35-[1.40*1.60*9+1.06*2.56+1.96*3.0+1.95*2.30]	m^2	158.176	
				RAZEM	**158.176**
13 d.1	KNR 19-01 0823-07 + 08 CPV 45443000-4 +45453000-7	Wykonanie cokołu wraz z wypełnieniem ubytków np. zaprawą na bazie wapna hydraulicznego trasowego np. Sto Tras WM 02 oraz styk tynku z gruntem zabezpieczyć mineralną mikrocementową zaprawą np. Sto Murisol DS (patrz projekt) lub inną o podobnych właściwościach	m		
		[0.83*12.47]-[[1.06+1.96]*0.83]	m	7.844	
				RAZEM	**7.844**
14 d.1	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie odbitych tynków zewnętrznych	m^2		
		31.635	m^2	31.635	
				RAZEM	**31.635**
15 d.1	KNNR 2 1001-01 - CPV 45410000-4	Wykonanie tynków zewnętrznych np. STOMURISOL GP zaprawa tynkarska szerokoporowa, wyrównawczej oraz nałożenie tynku renowacyjnego nawierzchniowego z trasem z dodatkiem mikrowłókien np. STOTRASS GLATTPUTZ lub inne równoważne (patrz projekt) wraz z kosztem rusztowań rusztowań - ściany płaskie - jak istniejące	m^2		
		12.47*15.35-[1.40*1.60*9+1.06*2.56+1.96*3.0+1.95*2.30]	m^2	158.176	
				RAZEM	**158.176**
16 d.1	KNR 19-01 0823-07 + 08 CPV 45443000-4 +45453000-7	Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh - gzymsy podrynnowy wraz z elementami dekoracyjnymi (jak isniejące) wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o równoważną wraz z kosztem rusztowań	m		
		12.47	m	12.470	
				RAZEM	**12.470**
17 d.1	KNR 19-01 0823-04 CPV 45443000-4 +45453000-7	Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh - gzymsy nad parterem i pod oknami trzeciego piętra wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach wraz z kosztem rusztowań	m		
		12.47+12.47	m	24.940	
				RAZEM	**24.940**
18 d.1	KNR 19-01 0823-03 CPV 45443000-4 +45453000-7	Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh - podokienniki (jak isniejące) wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach wraz z kosztem rusztowań	m		
		1.50*9	m	13.500	
				RAZEM	**13.500**
19 d.1	KNNR-W 3 1205-01 analogia - CPV 45442300-0	Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed ostatecznym malowaniem np. StoPrim Silikat lubrównoważny - wykonanie powłok gruntujących całej powierzchni ścian wraz z elementami dekoracyjnymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2		
		12.47*15.35-[1.40*1.60*9+1.06*2.56+1.96*3.0+1.95*2.30]	m^2	158.176	
				RAZEM	**158.176**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.1	analiza własna	Malowanie elementów architektonicznyh dekoracyjnych profili elewacyjnych - gzymsy, podokienniki oraz obramowania okien (kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem i konserwatorem zabytków) wraz z kosztem rusztowań rusztowań gzymsy	m^2		
		12.47*0.45+12.47*0.40+12.47*0.36	m^2	15.089	
		podokienniki			
		1.50*0.30*9	m^2	4.050	
				RAZEM	**19.139**
21 d.1	KNR 0-33 0128-01 analogia - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami elewacyjnymi silikatowymi (kolorystyka po uzgodnieniach j.w.), wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2		
		12.47*15.35-[1.40*1.60*9+1.06*2.56+1.96*3.0+1.95*2.30]+19.139	m^2	177.315	
				RAZEM	**177.315**
22 d.1	KNR 0-23 0931-07	Dodatek za pasy o innej barwie	m^2		
		177.315	m^2	177.315	
				RAZEM	**177.315**
23 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej	m^2		
		1.50*0.30*9	m^2	4.050	
				RAZEM	**4.050**
24 d.1	KNR-W 2-02 0515-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - podokienniki zewnętrzne malowanej proszkowo lub powlekanej	m^2		
		1.50*0.35*9	m^2	4.725	
				RAZEM	**4.725**
25 d.1	KNR-W 2-02 0520-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo - cynkowej	m		
		12.47	m	12.470	
				RAZEM	**12.470**
26 d.1	KNR-W 2-02 0527-02 CPV 45261320-3	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo - cynkowej	m		
		15.40	m	15.400	
				RAZEM	**15.400**
27 d.1	KNR-W 2-02 0515-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - gzymsy	m^2		
		12.47*0.45+12.47*0.25*2	m^2	11.847	
				RAZEM	**11.847**
28 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi zewnętrznych	m^2		
		1.06*2.56	m^2	2.714	
				RAZEM	**2.714**
29 d.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m^2		
		1.06*2.56	m^2	2.714	
				RAZEM	**2.714**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1	KNR-W 2-02 1027-03 CPV 45111300-1 + 45421000-4	Drzwi zewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe wyposażone w zameki patentowy i samozamykacz - wykonać na wzór istniejących	m^2		
		1.06*2.56	m^2	2.714	
				RAZEM	**2.714**
31 d.1	KNR 4-01 0711-02 CPV 45410000-4	Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie drzwi	m^2		
		[1.06+2.56*2]*1.0	m^2	6.180	
				RAZEM	**6.180**
32 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka - skucie istniejącego podestu - wejście do klatki schodowej	m^3		
		1.06*0.6*0.10	m^3	0.064	
				RAZEM	**0.064**
33 d.1	KNR 2-02 0218-01	Wykonanie nowego podestu - wejście do budynku	m^3		
		1.06*0.60*0.05	m^3	0.032	
				RAZEM	**0.032**
34 d.1	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia zewnętrzne - kratki wema lub inne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
35 d.1	KNR 2-02 2112-02	Stopnie proste okładzinowe - okładzina podestu o szerokości 0,60 m np. granit płyta grubości ok.5 cm	m		
		1.06	m	1.060	
				RAZEM	**1.060**
36 d.1	KNR-W 4-01 1301-07	Wymiana drzwiczek skrzynek gazowej - 1 szt i elektrycznych szt 2-kształt i forma w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
37 d.1	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek skrzynek gazowej i elektrycznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
38 d.1	analiza własna	Wykonanie nowego podświetlanego numeru posesji z nazwą ulicy w uzgodnieniu z MZBM	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
39 d.1	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do flag w uzgodnieniu z MZBM	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
40 d.1	KNR 4-04 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m^3		
		7.844*0.02+31.635*0.015+0.064+2.0	m^3	2.695	
				RAZEM	**2.695**
41 d.1	KNR 4-04 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m^3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.695	m^3	2.695	
				RAZEM	**2.695**
2		**Elewacja tylna od podwórza - budynek główny - docieplenie ścian budynku**			
42 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o pow.do 2 m2 - do ponownego zamontowania po wykonaniu prac termoizolacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
43 d.2	KNR 7-12 0102-02	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości krat okiennych	m^2		
		1.50*1.70	m^2	2.550	
				RAZEM	**2.550**
44 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych	m^2		
		2.55	m^2	2.550	
				RAZEM	**2.550**
45 d.2	KNR 4-01 0320-04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - oczyszczonych i pomalowanych krat po wykonaniu ocieplenia	gniazd.		
		4	gniazd.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
46 d.2	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót klimatyzatorów wraz ze sprawdzeniem ich działania	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
47 d.2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2		
		1.40*1.60*14+1.07*2.40+0.94*2.10	m^2	35.902	
				RAZEM	**35.902**
48 d.2	KNR 4-01 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy	m^2		
		podokienniki			
		1.50*14	m^2	21.000	
		gzyms			
		12.42*0.45+12.42*0.15	m^2	7.452	
				RAZEM	**28.452**
49 d.2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12.42	m	12.420	
				RAZEM	**12.420**
50 d.2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy	m		
		15.35	m	15.350	
				RAZEM	**15.350**
51 d.2	KNR 2-31 0811-02	Rozbiórka istniejącej nawierzchni	m^2		
		15.35	m^2	15.350	
				RAZEM	**15.350**
52 d.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m^3		
		12.42*0.60*0.80	m^3	5.962	
				RAZEM	**5.962**
53 d.2	KNR 4-01 0347-09	Ścięcie dolnego pasa gzymsu nad drzwiami do klatki schodowej - do 16 cm	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.60*0.50	m^2	0.800	
				RAZEM	**0.800**
54 d.2	KNR K-01 0103-04	Usunięcie górnej warstwy gzymsu przez frezowanie - do ok 2,5 cm	m^2		
		1.70*0.52	m^2	0.884	
				RAZEM	**0.884**
55 d.2	KNNR-W 3 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy wraz z kosztem rusztowań	m^2		
		[[12.42*15.35]-[1.40*1.60*14+1.07*2.40+0.94*2.10]]*20%	m^2	30.949	
		ściany piwnic poniżej terenu			
		12.42*0.60*10%	m^2	0.745	
				RAZEM	**31.694**
56 d.2	KNNR-W 3 1208-02 - CPV 45452000-0	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2		
		[12.42*15.35]-[1.40*1.60*14+1.07*2.40+0.94*2.10]	m^2	154.745	
		ściany piwnic poniżej terenu			
		12.42*0.60	m^2	7.452	
				RAZEM	**162.197**
57 d.2	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45442200-9	Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfekującym podłoże	m^2		
		[[12.42*15.35]-[1.40*1.60*14+1.07*2.40+0.94*2.10]]*40%	m^2	61.898	
		12.42*0.60	m^2	7.452	
				RAZEM	**69.350**
58 d.2	KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5	Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym i zabezpieczającym przeciwgrzybicznie wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2		
		[12.42*15.35]-[1.40*1.60*14+1.07*2.40+0.94*2.10]	m^2	154.745	
		12.42*0.60	m^2	7.452	
				RAZEM	**162.197**
59 d.2	KNR 19-01 0823-07 + 08 CPV 45443000-4 +45453000-7	Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh - gzymsy podrynnowy i nad parterem oraz nad drugom piętrem (jakw projekcie) wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o równoważną wraz z kosztem rusztowań	m		
		12.42+12.42+12.42	m	37.260	
				RAZEM	**37.260**
60 d.2	KNR 19-01 0823-03 CPV 45443000-4 +45453000-7	Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh - podokienniki (jak isniejące) wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach wraz z kosztem rusztowań	m		
		1.50*14	m	21.000	
				RAZEM	**21.000**
61 d.2	KNR 19-01 0823-03 CPV 45443000-4 +45453000-7	Wykonanie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh - gzyms nad drzwiami(jak sfrezowany, na całą długość ściany) wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach wraz z kosztem rusztowań	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.42	m	12.420	
				RAZEM	**12.420**
62 d.2	KNNR 2 1001-01- CPV 45410000-4	Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2		
		31.694	m^2	31.694	
				RAZEM	**31.694**
63 d.2	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m^2		
		[12.42*15.35]-[1.40*1.60*14+1.07*2.40+0.94*2.10]	m^2	154.745	
		12.42*0.60	m^2	7.452	
				RAZEM	**162.197**
64 d.2	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pas poniżej terenu o wys. ok. 60 cm	m^2		
		12.42*0.60	m^2	7.452	
				RAZEM	**7.452**
65 d.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych (od 0,60 m poniżej terenu do 0,20 m nad poziom terenu) płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm - przyklejenie płyt do ścian	m^2		
		12.42*0.80	m^2	9.936	
				RAZEM	**9.936**
66 d.2	KNR 2-02 1101-07 - CPV 45233251-3	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - zasypanie wykopu	m^3		
		12.42*0.80*0.60	m^3	5.962	
				RAZEM	**5.962**
67 d.2	KNR 2-31 0511-02 CPV 45233251-3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wykonanie opaski po wykonaniu izolacji ścian piwnic	m^2		
		12.42*0.60	m^2	7.452	
				RAZEM	**7.452**
68 d.2	KNR 4-01 0728-03 - CPV 45443000-4 +45453000-7	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły - wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego, styk tynku z gruntem zabezpieczyć mineralną mikrocementową zaprawą np. Sto Murisol DS (patrz projekt) lub inną o podobnych właściwościach	m^2		
		12.42*1.43	m^2	17.761	
				RAZEM	**17.761**
69 d.2	KNR 0-23 2612-09 CPV 45410000-4	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		12.42	m	12.420	
				RAZEM	**12.420**
70 d.2	KNR 0-23 2612-01 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu EPS 70 grub.15 cm - przyklejenie płyt do ścian	m^2		
		[12.42*15.35]-[1.40*1.60*14+1.07*2.40+0.94*2.10]	m^2	154.745	
				RAZEM	**154.745**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71 d.2	KNR 0-23 2612-02 CPV 45410000-4 + 45321000-3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu EPS-70 grub. 3 cm - przykleje-nie płyt do ościeży	m^2		
		[[1.40+2*1.60]*14+[1.07+2*2.40]+[0.94+2*2.10]]*0.30	m^2	22.623	
				RAZEM	**22.623**
72 d.2	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		[154.745+22.623]	szt	177.368	
				RAZEM	**177.368**
73 d.2	KNR 0-33 0118-10	Montaż profili elewacyjnych - listwa elewacyjna typu L2 w poniżej okien parte-ru	m		
		12.42	m	12.420	
				RAZEM	**12.420**
74 d.2	KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m^2		
		154.745+7.452	m^2	162.197	
				RAZEM	**162.197**
75 d.2	KNR 0-23 2612-07 CPV 45410000-4	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m^2		
		22.623	m^2	22.623	
				RAZEM	**22.623**
76 d.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	**8.000**
77 d.2	KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4 CPV 45442300-0	Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół	m^2		
		17.761	m^2	17.761	
				RAZEM	**17.761**
78 d.2	KNR 0-23 0932-02 CPV 45410000-4	Mineralny tynk wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2		
		154.745+22.623+16.936	m^2	194.304	
				RAZEM	**194.304**
79 d.2	KNR 0-23 2611-02 CPV 45442300-0	Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed ostatecz-nym malowaniem np. sto hydrogrund lub inny - wykonanie powłok gruntują-cych wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2		
		154.745+22.623+16.936+12.42*0.025	m^2	194.615	
				RAZEM	**194.615**
80 d.2	analiza włas-na	Malowanie elementów architektonicznyh dekoracyjnych profili elewacyjnych - gzymsy, podokienniki (kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem i konserwa-torem zabytków) wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2		
		gzymsy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.42*0.87+12.42*0.24+12.42*0.14	m^2	15.525	
		podokienniki			
		1.50*0.15*14	m^2	3.150	
				RAZEM	**18.675**
81 d.2	KNR 0-33 0128-01 analogia - CPV 45442110-1	Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami elewacyjnymi (kolorystyka po uzgodnieniach j.w.), wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2		
		154.745+22.623	m^2	177.368	
				RAZEM	**177.368**
82 d.2	KNR 0-23 0931-07 - CPV 45442110-1	Dodatek za pasy o innej barwie	m^2		
		177.368	m^2	177.368	
				RAZEM	**177.368**
83 d.2	KNR-W 2-02 0515-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - gzymsy	m^2		
		12.42*0.55+12.42*0.25	m^2	9.936	
				RAZEM	**9.936**
84 d.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej	m^2		
		1.50*0.30*14	m^2	6.300	
				RAZEM	**6.300**
85 d.2	KNR-W 2-02 0515-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4	Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - podokienniki zewnętrzne malowanej proszkowo lub powlekanej	m^2		
		1.50*0.34*14	m^2	7.140	
				RAZEM	**7.140**
86 d.2	KNR-W 2-02 0520-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo - cynkowej	m		
		12.42	m	12.420	
				RAZEM	**12.420**
87 d.2	KNR-W 2-02 0527-02 CPV 45261320-3	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo - cynkowej	m		
		15.35	m	15.350	
				RAZEM	**15.350**
88 d.2	KNR 0-19 0929-09 - CPV 45421132-8	Wymiana okien drewnianych na okna PCV o podobnych podziałach jak istniejące z obróbką obsadzenia - okienko nad zadaszeniem elewacja tylna	m^2		
		0.70*0.40	m^2	0.280	
				RAZEM	**0.280**
89 d.2	KNR 4-01 0711-02 CPV 45410000-4	Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[0.70+0.40]*2*1.0	m^2	2.200	
				RAZEM	**2.200**
90 d.2	KSNR 7 0506-01 + 2-02 1220-04	Wymiana daszku nad klimatyzatorami - z blachy rowkowej	m^2		
		1.0*2.50	m^2	2.500	
				RAZEM	**2.500**
91 d.2	KNR 4-04 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m^3		
		34.694*0.01+15.35*0.06+3.0	m^3	4.268	
				RAZEM	**4.268**
92 d.2	KNR 4-04 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m^3		
		4.268	m^3	4.268	
				RAZEM	**4.268**
3		**Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka schodowa**			
93 d.3	KNR 4-01 0354-05 - CPV 45111300-1 + 45421000-4	Wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych z drzwiami - wejście do piwnic	m^2		
		2	m^2	2.000	
				RAZEM	**2.000**
94 d.3	KNR-W 2-02 1027-04 - CPV 45421131-1	Drzwi wejściowe do piwnic wraz z ościeżnicą	m^2		
		2	m^2	2.000	
				RAZEM	**2.000**
95 d.3	KNNR-W 3 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7	Odbicie luźnych tynków z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosz-tem rusztowań rusztowań	m^2		
		[[[2.05*2+5.10*2]*[4.30+3.03]/2]-[1.04*2.56+1.48*2.10]+[2.05*5.10]]*10%	m^2	5.709	
		[[1.42*2+2.60*2]*3.03-[1.48*2.10+0.93*2.05+0.85*2.0]+[1.42*2.60]]*10%	m^2	2.134	
		[[5.10*2+2.26*2]*3.03+[0.44*2*2.0+0.44*0.85]-[0.85*2.0+1.0*2.10]+[5.10*2.26]]*10%	m^2	5.446	
		[[5.10*2+2.26*2]*2.85-[0.70*0.40+0.85*2.0+0.87*2.0+0.90*1.95]+[5.10*2.26]]*10%	m^2	4.800	
		[[5.10*2+2.23*2]*2.90-[1.49*1.65+0.85*2.0+0.87*2.0+0.80*1.95]+[5.10*2.23]]*10%	m^2	4.643	
		[[5.10*2+2.23*2]*2.90-[1.49*1.65+0.85*2.0+0.87*2.0+0.80*1.95]+[5.10*2.23]]*10%	m^2	4.643	
		[[5.10*2+2.17*2]*2.10-[1.49*1.65+0.85*2.0+0.84*2.0]+[5.10*2.17]]*10%	m^2	3.576	
				RAZEM	**30.951**
96 d.3	KNR 4-01 0713-02 - CPV 45410000-4	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na stropach,biegach i spocznikach oraz ścianach klatki schodowej wraz z uzupełnieniem ubytków	m^2		
		[[2.05*2+5.10*2]*[4.30+3.03]/2]-[1.04*2.56+1.48*2.10]+[2.05*5.10]	m^2	57.094	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[1.42*2+2.60*2]*3.03-[1.48*2.10+0.93*2.05+0.85*2.0]+[1.42*2.60]	m^2	21.339	
		[5.10*2+2.26*2]*3.03+[0.44*2*2.0+0.44*0.85]-[0.85*2.0+1.0*2.10]+[5.10*2.26]	m^2	54.462	
		[5.10*2+2.26*2]*2.85-[0.70*0.40+0.85*2.0+0.87*2.0+0.90*1.95]+[5.10*2.26]	m^2	48.003	
		[5.10*2+2.23*2]*2.90-[1.49*1.65+0.85*2.0+0.87*2.0+0.80*1.95]+[5.10*2.23]	m^2	46.429	
		[5.10*2+2.23*2]*2.90-[1.49*1.65+0.85*2.0+0.87*2.0+0.80*1.95]+[5.10*2.23]	m^2	46.429	
		[5.10*2+2.17*2]*2.10-[1.49*1.65+0.85*2.0+0.84*2.0]+[5.10*2.17]	m^2	35.763	
				RAZEM	**309.519**
97 d.3	KNNR 2 1401-05 - CPV 45442110-1	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylowo- lateksową, odporną na zmywanie, z powłoką z półpołyskiem, kryjącą - klatka schodowa z podniebieniem schodów i zejściem do piwnicy - z wykonaniem i rozbiórką rusztowań	m^2		
		309.519	m^2	309.519	
				RAZEM	**309.519**
98 d.3	KNR-W 4-01 1301-07	Montaż drzwiczek skrzynki gazowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
99 d.3	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek skrzynek gazowej o wym 0,60*0,50	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
100 d.3	KNR 4-04 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m^3		
		309.519*0.01	m^3	3.095	
				RAZEM	**3.095**
101 d.3	KNR 4-04 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m^3		
		3.095	m^3	3.095	
				RAZEM	**3.095**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont elewacji budynku ul. Śródmiejska 7-9						
1		**Elewacja frontowa**				
1 d.1	**KNR 19-01 0832-04**	Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2	33.239		
2 d.1	**KNR 4-01 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4**	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy	m^2	11.339		
3 d.1	**KNR-W 4-01 0545-06**	Rozebranie rury spustowej z blachy	m	15.350		
4 d.1	**KNR-W 4-01 0545-04**	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	12.470		
5 d.1	**analiza własna**	Demontaż istniejących uchwytów do flag - szt 2	szt	2.000		
6 d.1	**analiza własna**	Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót markizy wraz ze sprawdzeniem jej zamocowania i działania	szt	2.000		
7 d.1	**analiza własna**	Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót anteny satelitarnej wraz ze sprawdzeniem jej działania	szt	1.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8 d.1	**KNR 4-01 0819-15**	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2	7.844		
9 d.1	**KNNR-W 3 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7**	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2	31.635		
10 d.1	**KNNR-W 3 1208-02 - CPV 45452000-0**	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2	158.176		
11 d.1	**KNR 0-33 0127-01 - CPV 45442200-9**	Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfekującym podłoże	m^2	47.453		
12 d.1	**KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5**	Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym i zabezpieczającym przeciwgrzybicznie wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2	158.176		
13 d.1	**KNR 19-01 0823-07 + 08 CPV 45443000-4 + 45453000-7**	Wykonanie cokołu wraz z wypełnieniem ubytków np. zaprawą na bazie wapna hydraulicznego trasowego np. Sto Tras WM 02 oraz styk tynku z gruntem zabezpieczyć mineralną mikrocementową zaprawą np. Sto Murisol DS (patrz projekt) lub inną o podobnych właściwościach	m	7.844		
14 d.1	**KNR 4-01 0726-03**	Uzupełnienie odbitych tynków zewnętrznych	m^2	31.635		
15 d.1	**KNNR 2 1001-01 - CPV 45410000-4**	Wykonanie tynków zewnętrznych np. STOMURISOL GP zaprawa tynkarska szerokoporowa, wyrównawczej oraz nałożenie tynku renowacyjnego nawierzchniowego z trasem z dodatkiem mikrowłókien np. STOTRASS GLATTPUTZ lub inne równoważne (patrz projekt) wraz z kosztem rusztowań rusztowań - ściany płaskie - jak istniejące	m^2	158.176		
16 d.1	**KNR 19-01 0823-07 + 08 CPV 45443000-4 + 45453000-7**	Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh - gzymsy podrynnowy wraz z elementami dekoracyjnymi (jak isniejące) wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o równoważną wraz z kosztem rusztowań	m	12.470		
17 d.1	**KNR 19-01 0823-04 CPV 45443000-4 + 45453000-7**	Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh - gzymsy nad parterem i pod oknami trzeciego piętra wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach wraz z kosztem rusztowań	m	24.940		
18 d.1	**KNR 19-01 0823-03 CPV 45443000-4 + 45453000-7**	Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh - podokienniki (jak isniejące) wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach wraz z kosztem rusztowań	m	13.500		
19 d.1	**KNNR-W 3 1205-01 analogia - CPV 45442300-0**	Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed ostatecznym malowaniem np. StoPrim Silikat lubrównoważny - wykonanie powłok gruntujących całej powierzchni ścian wraz z elementami dekoracyjnymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2	158.176		
20 d.1	**analiza własna**	Malowanie elementów architektonicznyh dekoracyjnych profili elewacyjnych - gzymsy, podokienniki oraz obramowania okien (kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem i konserwatorem zabytków) wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2	19.139		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.1	**KNR 0-33 0128-01 analogia - CPV 45442110-1**	Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami elewacyjnymi silikatowymi (kolorystyka po uzgodnieniach j.w.), wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2	177.315		
22 d.1	**KNR 0-23 0931-07**	Dodatek za pasy o innej barwie	m^2	177.315		
23 d.1	**KNR 2-02 0923-04**	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej	m^2	4.050		
24 d.1	**KNR-W 2-02 0515-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4**	Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - podokienniki zewnętrzne malowanej proszkowo lub powlekanej	m^2	4.725		
25 d.1	**KNR-W 2-02 0520-03**	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo - cynkowej	m	12.470		
26 d.1	**KNR-W 2-02 0527-02 CPV 45261320-3**	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo - cynkowej	m	15.400		
27 d.1	**KNR-W 2-02 0515-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4**	Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - gzymsy	m^2	11.847		
28 d.1	**KNR-W 4-01 0353-05**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi zewnętrznych	m^2	2.714		
29 d.1	**KNNR 2 1104-02**	Montaż ościeżnic drewnianych	m^2	2.714		
30 d.1	**KNR-W 2-02 1027-03 CPV 45111300-1 + 45421000-4**	Drzwi zewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe wyposażone w zameki patentowy i samozamykacz - wykonać na wzór istniejących	m^2	2.714		
31 d.1	**KNR 4-01 0711-02 CPV 45410000-4**	Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie drzwi	m^2	6.180		
32 d.1	**KNR 4-01 0212-02**	Rozbiórka - skucie istniejącego podestu - wejście do klatki schodowej	m^3	0.064		
33 d.1	**KNR 2-02 0218-01**	Wykonanie nowego podestu - wejście do budynku	m^3	0.032		
34 d.1	**KNR 2-02 1219-03**	Wycieraczki do obuwia zewnętrzne - kratki wema lub inne	szt.	1.000		
35 d.1	**KNR 2-02 2112-02**	Stopnie proste okładzinowe - okładzina podestu o szerokości 0,60 m np. granit płyta grubości ok.5 cm	m	1.060		
36 d.1	**KNR-W 4-01 1301-07**	Wymiana drzwiczek skrzynek gazowej - 1 szt i elektrycznych szt 2-kształt i forma w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków	szt.	3.000		
37 d.1	**KNR 4-01 1212-55**	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek skrzynek gazowej i elektrycznych	szt.	3.000		
38 d.1	**analiza własna**	Wykonanie nowego podświetlanego numeru posesji z nazwą ulicy w uzgodnieniu z MZBM	szt.	1.000		
39 d.1	**KNR 2-02 1219-08**	Uchwyty do flag w uzgodnieniu z MZBM	szt.	1.000		
40 d.1	**KNR 4-04 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6**	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m^3	2.695		
41 d.1	**KNR 4-04 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6**	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m^3	2.695		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		**Elewacja tylna od podwórza - budynek główny - docieplenie ścian budynku**				
42 d.2	**KNR 4-01 0354-07**	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o pow.do 2 m2 - do ponownego zamontowania po wykonaniu prac termoizolacji	szt.	1.000		
43 d.2	**KNR 7-12 0102-02**	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości krat okiennych	m^2	2.550		
44 d.2	**KNR 4-01 1212-05**	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych	m^2	2.550		
45 d.2	**KNR 4-01 0320-04**	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - oczyszczonych i pomalowanych krat po wykonaniu ocieplenia	gniazd.	4.000		
46 d.2	**analiza własna**	Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót klimatyzatorów wraz ze sprawdzeniem ich działania	szt	2.000		
47 d.2	**KNR 19-01 0832-04**	Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2	35.902		
48 d.2	**KNR 4-01 0535-08 CPV 45111300-1 + 45261000-4**	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy	m^2	28.452		
49 d.2	**KNR-W 4-01 0545-04**	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	12.420		
50 d.2	**KNR-W 4-01 0545-06**	Rozebranie rury spustowej z blachy	m	15.350		
51 d.2	**KNR 2-31 0811-02**	Rozbiórka istniejącej nawierzchni	m^2	15.350		
52 d.2	**KNR 2-01 0310-02**	Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m^3	5.962		
53 d.2	**KNR 4-01 0347-09**	Ścięcie dolnego pasa gzymsu nad drzwiami do klatki schodowej - do 16 cm	m^2	0.800		
54 d.2	**KNR K-01 0103-04**	Usunięcie górnej warstwy gzymsu przez frezowanie - do ok 2,5 cm	m^2	0.884		
55 d.2	**KNNR-W 3 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7**	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy wraz z kosztem rusztowań	m^2	31.694		
56 d.2	**KNNR-W 3 1208-02 - CPV 45452000-0**	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2	162.197		
57 d.2	**KNR 0-33 0127-01 - CPV 45442200-9**	Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezynfekującym podłoże	m^2	69.350		
58 d.2	**KNR 0-33 0127-01 - CPV 45454100-5**	Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym i zabezpieczającym przeciwgrzybicznie wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2	162.197		
59 d.2	**KNR 19-01 0823-07 + 08 CPV 45443000-4 + 45453000-7**	Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh - gzymsy podrynnowy i nad parterem oraz nad drugom piętrem (jakw projekcie) wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o równoważną wraz z kosztem rusztowań	m	37.260		
60 d.2	**KNR 19-01 0823-03 CPV 45443000-4 + 45453000-7**	Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh - podokienniki (jak isniejące) wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach wraz z kosztem rusztowań	m	21.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
61 d.2	**KNR 19-01 0823-03 CPV 45443000-4 + 45453000-7**	Wykonanie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh - gzyms nad drzwiami(jak sfrezowany, na całą długość ściany) wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach wraz z kosztem rusztowań	m	12.420		
62 d.2	**KNNR 2 1001-01- CPV 45410000-4**	Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2	31.694		
63 d.2	**KNR 0-23 2611-04**	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m^2	162.197		
64 d.2	**KNR-W 2-02 0603-01**	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pas poniżej terenu o wys. ok. 60 cm	m^2	7.452		
65 d.2	**KNR 0-23 2612-01**	Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych (od 0,60 m poniżej terenu do 0,20 m nad poziom terenu) płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm - przyklejenie płyt do ścian	m^2	9.936		
66 d.2	**KNR 2-02 1101-07 - CPV 45233251-3**	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - zasypanie wykopu	m^3	5.962		
67 d.2	**KNR 2-31 0511-02 CPV 45233251-3**	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wykonanie opaski po wykonaniu izolacji ścian piwnic	m^2	7.452		
68 d.2	**KNR 4-01 0728-03 - CPV 45443000-4 + 45453000-7**	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły - wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego, styk tynku z gruntem zabezpieczyć mineralną mikrocementową zaprawą np. Sto Murisol DS (patrz projekt) lub inną o podobnych właściwościach	m^2	17.761		
69 d.2	**KNR 0-23 2612-09 CPV 45410000-4**	Zamocowanie listwy cokołowej	m	12.420		
70 d.2	**KNR 0-23 2612-01 CPV 45410000-4 + 45321000-3**	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu EPS 70 grub.15 cm - przyklejenie płyt do ścian	m^2	154.745		
71 d.2	**KNR 0-23 2612-02 CPV 45410000-4 + 45321000-3**	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu EPS-70 grub. 3 cm - przyklejenie płyt do ościeży	m^2	22.623		
72 d.2	**KNR 0-23 2612-04**	Przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	177.368		
73 d.2	**KNR 0-33 0118-10**	Montaż profili elewacyjnych - listwa elewacyjna typu L2 w poniżej okien parteru	m	12.420		
74 d.2	**KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4**	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m^2	162.197		
75 d.2	**KNR 0-23 2612-07 CPV 45410000-4**	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m^2	22.623		
76 d.2	**KNR 0-23 2612-08**	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	8.000		
77 d.2	**KNR 0-23 2612-06 CPV 45410000-4 CPV 45442300-0**	Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół	m^2	17.761		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
78 d.2	**KNR 0-23 0932-02 CPV 45410000-4**	Mineralny tynk wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2	194.304		
79 d.2	**KNR 0-23 2611-02 CPV 45442300-0**	Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed ostatecznym malowaniem np. sto hydrogrund lub inny - wykonanie powłok gruntujących wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2	194.615		
80 d.2	**analiza własna**	Malowanie elementów architektonicznyh dekoracyjnych profili elewacyjnych - gzymsy, podokienniki (kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem i konserwatorem zabytków) wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2	18.675		
81 d.2	**KNR 0-33 0128-01 analogia - CPV 45442110-1**	Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami elewacyjnymi (kolorystyka po uzgodnieniach j.w.), wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2	177.368		
82 d.2	**KNR 0-23 0931-07 - CPV 45442110-1**	Dodatek za pasy o innej barwie	m^2	177.368		
83 d.2	**KNR-W 2-02 0515-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4**	Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - gzymsy	m^2	9.936		
84 d.2	**KNR 2-02 0923-04**	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej	m^2	6.300		
85 d.2	**KNR-W 2-02 0515-02 CPV 45421160-3 + 45261000-4**	Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - podokienniki zewnętrzne malowanej proszkowo lub powlekanej	m^2	7.140		
86 d.2	**KNR-W 2-02 0520-03**	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo - cynkowej	m	12.420		
87 d.2	**KNR-W 2-02 0527-02 CPV 45261320-3**	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo - cynkowej	m	15.350		
88 d.2	**KNR 0-19 0929-09 - CPV 45421132-8**	Wymiana okien drewnianych na okna PCV o podobnych podziałach jak istniejące z obróbką obsadzenia - okienko nad zadaszeniem elewacja tylna	m^2	0.280		
89 d.2	**KNR 4-01 0711-02 CPV 45410000-4**	Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien	m^2	2.200		
90 d.2	**KSNR 7 0506-01 + 2-02 1220-04**	Wymiana daszku nad klimatyzatorami - z blachy rowkowej	m^2	2.500		
91 d.2	**KNR 4-04 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6**	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m^3	4.268		
92 d.2	**KNR 4-04 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6**	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m^3	4.268		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		**Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka schodowa**				
93 d.3	**KNR 4-01 0354-05 - CPV 45111300-1 + 45421000-4**	Wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych z drzwiami - wejście do piwnic	m^2	2.000		
94 d.3	**KNR-W 2-02 1027-04 - CPV 45421131-1**	Drzwi wejściowe do piwnic wraz z ościeżnicą	m^2	2.000		
95 d.3	**KNNR-W 3 0601-01 + KNR 2-02 1604-02 CPV 45453000-7**	Odbicie luźnych tynków z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań	m^2	30.951		
96 d.3	**KNR 4-01 0713-02 - CPV 45410000-4**	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na stropach,biegach i spocznikach oraz ścianach klatki schodowej wraz z uzupełnieniem ubytków	m^2	309.519		
97 d.3	**KNNR 2 1401-05 - CPV 45442110-1**	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylowo- lateksową, odporną na zmywanie, z powłoką z półpołyskiem, kryjącą - klatka schodowa z podniebieniem schodów i zejściem do piwnicy - z wykonaniem i rozbiórką rusztowań	m^2	309.519		
98 d.3	**KNR-W 4-01 1301-07**	Montaż drzwiczek skrzynki gazowej	szt.	1.000		
99 d.3	**KNR 4-01 1212-55**	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek skrzynek gazowej o wym 0,60*0,50	szt.	1.000		
100 d.3	**KNR 4-04 1101-02 SST1 - CPV 45111220-6**	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m^3	3.095		
101 d.3	**KNR 4-04 1101-05 SST1 - CPV 45111220-6**	Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14	m^3	3.095		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Elewacja frontowa				
2	Elewacja tylna od podwórza - budynek główny - docieplenie ścian budynku				
3	Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka schodowa				
	RAZEM				

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2124.1453		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II'	m^3	0.0019		0.0019			
2.	benzyna do lakierów	dm^3	0.1067		0.1067			
3.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m^3	0.0326		0.0326			
4.	blacha cynkowo - tytanowa	kg	255.3201		255.3201			
5.	blacha stalowa ocynkowana	kg	25.2000		25.2000			
6.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	5.1600		5.1600			
7.	cement portlandzki z dodatkami	t	0.3221		0.3221			
8.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.0872		0.0872			
9.	ciasto wapienne (wapno gaszone)'	m^3	0.0284		0.0284			
10.	daszek - konstrukcja z pokryciem blachą rowkową	m^2	2.5000		2.5000			
11.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m^3	0.0170		0.0170			
12.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m^3	0.0041		0.0041			
13.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m^3	0.0002		0.0002			
14.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	0.8485		0.8485			
15.	drzwi drewniane	m^2	2.0000		2.0000			
16.	drzwi drewniane zewnętrzne	m^2	2.7140		2.7140			
17.	dyble z grzybkami	szt	184.4627		184.4627			
18.	elektrody stalowe do spawania stali	szt	27.6000		27.6000			
19.	elementy kamienne (granit)	m	1.0812		1.0812			
20.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	2.6082		2.6082			
21.	farba elewacyjna silikatowa	l	155.1055		155.1055			
22.	farba emulsyjna	dm^3	89.4819		89.4819			
23.	farba olejna do gruntowania	dm^3	1.2263		1.2263			
24.	farba olejna nawierzchniowa	dm^3	1.1792		1.1792			
25.	farba wypełniająca	kg	1.0184		1.0184			
26.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m^2	76.0551		76.0551			
27.	folia p. włamaniowa	m^2	0.1073		0.1073			
28.	gips szpachlowy	kg	0.6580		0.6580			
29.	gips szpachlowy	t	0.4333		0.4333			
30.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.5160		0.5160			
31.	haki do muru	kg	1.1314		1.1314			
32.	kątownik aluminiowy ochronny	mb	9.4080		9.4080			
33.	klej'	kg	4.0117		4.0117			
34.	kliny z drewna	m^3	0.0001		0.0001			
35.	kołki rozporowe	szt	17.5000		17.5000			
36.	kołki rozporowe plastikowe	szt	241.7256		241.7256			
37.	kołki rozporowe z wkrętami'	kpl	32.0436		32.0436			
38.	kostka brukowa 6 cm szara	m^2	7.6383		7.6383			
39.	kotwy stalowe	szt	1.6800		1.6800			
40.	listwa cokołowa	m	13.0410		13.0410			
41.	listwa elewacyjna typu L 2	m	13.6620		13.6620			
42.	masa zbrojąca do siatki klej	kg	607.7430		607.7430			
43.	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m^2	0.5657		0.5657			
44.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	1.1816		1.1816			
45.	numer posesji z podświetlwniem	szt	1.0000		1.0000			
46.	okna PCV	m^2	0.2800		0.2800			
47.	ościeżnice drewniane zwykłe	m^2	2.7140		2.7140			
48.	papier ścierny w arkuszach	ark	2.2280		2.2280			
49.	pianka poliuretanowa	dm^3	0.0924		0.0924			
50.	pianka poliuretanowa	kg	0.1950		0.1950			
51.	piasek	m^3	10.0784		10.0784			
52.	płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm	m^3	1.5401		1.5401			
53.	płyty komunikacyjne długie	m^2	0.0377		0.0377			
54.	płyty komunikacyjne krótkie	m^2	0.0189		0.0189			
55.	płyty pomostowe robocze	m^2	1.4142		1.4142			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
56.	płyty styropianowe EPS gr. 15 cm'	m^2	23.9855		23.9855			
57.	płyty styropianu EPS gr. 3 cm'	m^2	0.7918		0.7918			
58.	płyty styropianu XPS gr. 2 cm'	m^2	3.5683		3.5683			
59.	preparat do gruntowania wzmacniający podłoże'	l	52.9187		52.9187			
60.	preparat przeciwgrzybiczny	l	24.0280		24.0280			
61.	preparat usuwający zanieczyszczenia biologiczne, dezynfekujący podłoże	l	23.3606		23.3606			
62.	preparat wzmacniający podłoże	l	24.0280		24.0280			
63.	pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)	kg	0.1060		0.1060			
64.	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	m^2	241.4219		241.4219			
65.	silikon	dm^3	0.0168		0.0168			
66.	silikon'	kg	0.1500		0.1500			
67.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	3.8185		3.8185			
68.	szelak	kg	0.0042		0.0042			
69.	szpachlówka celulozowa	dm^3	0.8485		0.8485			
70.	środek do usuwania zanieczyszczeń	dm^3	80.0933		80.0933			
71.	środek gruntujący	kg	0.7700		0.7700			
72.	środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	0.3978		0.3978			
73.	tynk mineralny wierzchni	kg	582.9120		582.9120			
74.	uchwyt do flag	kg	2.6000		2.6000			
75.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	10.1475		10.1475			
76.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'	kpl	49.7800		49.7800			
77.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	1135.8899		1135.8899			
78.	wapno suchogaszone	t	0.5793		0.5793			
79.	woda	m^3	8.9667		8.9667			
80.	wycieraczki stalowe	kg	18.0000		18.0000			
81.	zaprawa cementowa M 12	m^3	0.2918		0.2918			
82.	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m^3	0.0148		0.0148			
83.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m^3	4.0063		4.0063			
84.	zaprawa cementowo - wapienna	kg	117.6600		117.6600			
85.	zaprawa cementowo - wapienna M7	m^3	0.1139		0.1139			
86.	zaprawa mineralna	kg	23.5320		23.5320			
87.	zaprawa sztukatorska	kg	1519.8750		1519.8750			
88.	zaprawa wapienna M 0.6	m^3	0.5316		0.5316			
89.	złom ścierny o spoiwie ceramicznym i żywicznym	kg	0.0212		0.0212			
90.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	2.3110		
2.	frezarka do betonu elektr.-ręczna	m-g	0.6895		
3.	piła do cięcia kostki	m-g	0.1863		
4.	rusztowanie rurowe	m-g	338.3336		
5.	samochód skrzyniowy	m-g	9.9775		
6.	spawarka elektryczna	m-g	10.8500		
7.	środek transportowy	m-g	6.2240		
8.	wibrator powierzchniowy	m-g	0.9688		
9.	wyciąg	m-g	81.5103		
10.	żuraw okienny	m-g	0.0137		
				RAZEM	

Słownie: