
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262630-6 Wznoszenie pieców
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwania awarii w zakresie robót budowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu - część 1
ADRES INWESTYCJI : Budynki zarządzane przez MZBM - miasto Kalisz
INWESTOR : Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz ul. Dobrzecka 18
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Remont przewodów kominowych			
1 d.1	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
2 d.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
		32	m ³	32,000	
				RAZEM	32,000
3 d.1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
4 d.1	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
		240	kg	240,000	
				RAZEM	240,000
5 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
6 d.1	analiza indywidualna	Gruntowanie i malowanie powierzchni czapek kominowych abizolem	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
7 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
8 d.1	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
9 d.1	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
10 d.1	wycena indywidualna	Sprawdzenie przewodów kominowych po wykonaniu robót i dostarczenie pozytywnej opinii kominiarskiej	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
11 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
12 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
13 d.1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
14 d.1	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
15 d.1	KNR-W 4-01 0518-02	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m ²	szt.		
		200	szt.	200,000	
				RAZEM	200,000
16 d.1	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ²	szt.		
		200	szt.	200,000	
				RAZEM	200,000
17 d.1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
18 d.1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
19 d.1	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
20	KNR-W 4-01 0518-d.1 07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 130	m ²		
			m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
21	KNR-W 4-01 0517-d.1 05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń 250	m ²		
			m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
22	KNR-W 4-01 0501-d.1 01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczo 200	m ²		
			m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
23	KNR-W 4-01 0501-d.1 02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę 200	m ²		
			m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
24	KNR-W 4-01 0501-d.1 08	Oczyszczenie i uszczelnienie od spodu pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej 100	m ²		
			m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
25	KNR-W 4-01 0506-d.1 05	Uszczelnienie zaprawą styków pokrycia z dachówki z murami 100	m		
			m	100,000	
				RAZEM	100,000
26	KNR-W 4-01 0528-d.1 01	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcinkach o długości do 0.5 m 200	szt.		
			szt.	200,000	
				RAZEM	200,000
27	KNR-W 4-01 0528-d.1 03	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcinkach o długości do 1.0 m 200	szt.		
			szt.	200,000	
				RAZEM	200,000
28	KNR-W 4-01 0528-d.1 06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 70	m		
			m	70,000	
				RAZEM	70,000
29	KNR-W 4-01 0528-d.1 07	Naprawa rynien przez wstawienie łatek o powierzchni do 0.01 m ² 30	szt.		
			szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
30	KNR-W 4-01 0529-d.1 02 analogia	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy 12-15 cm 180	m		
			m	180,000	
				RAZEM	180,000
31	KNR-W 4-01 0531-d.1 06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 12 cm 80	m		
			m	80,000	
				RAZEM	80,000
32	KNR-W 4-01 0533-d.1 10	Wymiana uchwytów do rur spustowych okrągłych lub kwadratowych 300	szt.		
			szt.	300,000	
				RAZEM	300,000
33	KNR-W 4-01 0534-d.1 02 analogia	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy do 12-15 cm 100	m		
			m	100,000	
				RAZEM	100,000
34	KNR-W 4-01 0537-d.1 02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 60	m ²		
			m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
35	KNR-W 4-01 0537-d.1 05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 60	m ²		
			m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
36	KNR-W 4-01 0537-d.1 08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 40	m ²		
			m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
37	KNR-W 4-01 0538-d.1 02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
38	KNR-W 4-01 0538-d.1 04	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym dachówką holenderską lub płytami azbestowo-cementowymi falistymi	m ²		
		120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
39	KNR-W 4-01 0538-d.1 06	Uzupełnienie pokrycia okienka dymnikowego 20x30 cm blachą ocynkowaną	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
40	KNR-W 4-01 0538-d.1 08	Uzupełnienie pokrycia okna dachowego półkolistego o średnicy 1.0-1.4 m blachą ocynkowaną	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
41	KNR-W 4-01 0540-d.1 02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
42	KNR-W 4-01 0540-d.1 03	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
43	KNR-W 4-01 0528-d.1 05	Wymiana haka rynnowego	szt.		
		70	szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
2	45000000-7	Roboty murarskie			
44	KNR-W 4-01 0303-d.2 01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
45	KNR-W 4-01 0303-d.2 02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
46	KNR-W 4-01 0303-d.2 05	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach - zbrojenie bednarką ścianek grubości 1/4 ceg.	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
47	KNR-W 4-01 0304-d.2 01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		70	m ³	70,000	
				RAZEM	70,000
48	KNR-W 4-01 0304-d.2 02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		70	m ³	70,000	
				RAZEM	70,000
49	KNR-W 4-01 0306-d.2 01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		90	m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
50	KNR-W 4-01 0306-d.2 02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		90	m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
51	KNR-W 4-01 0306-d.2 03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		90	m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
52	KNR-W 4-01 0307-d.2 01	Przymurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
53	KNR-W 4-01 0307-d.2 02	Przymurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
54	KNR-W 4-01 0308-d.2 03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		90	szt.	90,000	
				RAZEM	90,000
55	KNR-W 4-01 0318-d.2 02	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina ciężkich 1/2 cegły	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
56	KNR-W 4-01 0318-d.2 05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek NP-200 mm 100	m		
			m	100,000	
				RAZEM	100,000
57	KNR-W 4-01 0318-d.2 06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
58	KNR-W 4-01 0320-d.2 02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
59	KNR-W 4-01 0322-d.2 03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
60	KNR-W 4-01 0322-d.2 04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł	gniazd.		
		30	gniazd.	30,000	
				RAZEM	30,000
61	KNR-W 4-01 0346-d.2 03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
62	KNR-W 4-01 0348-d.2 04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
		70	m ³	70,000	
				RAZEM	70,000
3		Roboty ciesielskie			
63	KNR-W 4-01 0405-d.3 01	Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyty gipsowe 180	m ²		
			m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
64	KNR-W 4-01 0405-d.3 03	Wymiana podsufitki na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyty gisowe 300	m ²		
			m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
65	KNR-W 4-01 0407-d.3 01	Uzupełnienie przepierzeń piwnicznych z dwóch warstw desek o grubości 25 mm 180	m ²		
			m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
66	KNR-W 4-01 0412-d.3 01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
67	KNR-W 4-01 0412-d.3 02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
68	KNR-W 4-01 0412-d.3 03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
69	KNR-W 4-01 0413-d.3 03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
70	KNR-W 4-01 0414-d.3 02	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
71	KNR-W 4-01 0415-d.3 01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
72	KNR-W 4-01 0415-d.3 02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
73	KNR-W 4-01 0415-d.3 03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 25 mm 150	m ²		
			m ²	150,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	150,000
74	KNR-W 4-01 0415-d.3 05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm 150	m ² m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
75	KNR-W 4-01 0415-d.3 07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 180	m m	180,000	
				RAZEM	180,000
76	KNR-W 4-01 0415-d.3 08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 30	szt. szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
77	KNR-W 4-01 0416-d.3 01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 70	szt. szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
78	KNR-W 4-01 0416-d.3 02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 70	m m	70,000	
				RAZEM	70,000
79	KNR-W 4-01 0416-d.3 03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
80	KNR-W 4-01 0416-d.3 04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
81	KNR-W 4-01 0416-d.3 05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
82	KNR-W 4-01 0416-d.3 06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 25	m m	25,000	
				RAZEM	25,000
83	KNR-W 4-01 0416-d.3 07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
84	KNR-W 4-01 0417-d.3 02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm 40	m m	40,000	
				RAZEM	40,000
85	KNR-W 4-01 0418-d.3 02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 30	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
86	KNR-W 4-01 0419-d.3 03	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm 30	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
87	KNR-W 4-01 0419-d.3 05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
88	KNR-W 4-01 0423-d.3 01	Uzupełnienie wywietrzaków (dymników) 20	szt. szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
89	KNR-W 4-01 0423-d.3 03	Uzupełnienie włazów kominiarskich 30	szt. szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
90	KNR-W 4-01 0425-d.3 01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 40	szt. szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
91	KNR-W 4-01 0425-d.3 02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice 40	szt. szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
92	KNR-W 4-01 0425-d.3 06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
93	KNR-W 4-01 0425-d.3 07	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
94	KNR-W 4-01 0434-d.3 01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
95	KNR-W 4-01 0435-d.3 04	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju ponad 250 cm2	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
96	KNR-W 4-01 0435-d.3 06	Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju ponad 250 cm2	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
97	KNR-W 4-01 0436-d.3 02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
98	KNR-W 4-01 0436-d.3 06	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
99	NNRNKB 202 2030-d.3 01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
100	NNRNKB 202 2028-d.3 04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m ²		
		170	m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
101	NNRNKB 202 2023-d.3 03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym	m ²		
		100	m ²		
		170	m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
4		Roboty tynkarskie i malarskie			
102	KNR-W 4-01 0701-d.4 02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		180	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
103	KNR-W 4-01 0701-d.4 07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		180	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
104	KNR-W 4-01 0702-d.4 02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
105	KNR-W 4-01 0705-d.4 02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
106	KNR-W 4-01 0706-d.4 05	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiaciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		180	szt.	180,000	
				RAZEM	180,000
107	KNR-W 4-01 0709-d.4 05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		180	szt.	180,000	
				RAZEM	180,000
108	KNR-W 4-01 0711-d.4 03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		180	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
109	KNR-W 4-01 0713-d.4 02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		180	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
110	KNR-W 4-01 0713-d.4 01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		180	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
111	KNR-W 4-01 0716-d.4 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		180	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
112	KNR-W 4-01 0726-d.4 01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		180	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
113	KNR-W 4-01 1204-d.4 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		180	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
114	KNR-W 4-01 1204-d.4 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
115	KNR-W 4-01 1204-d.4 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
5		Roboty posadzkowe			
116	KNR-W 4-01 0809-d.5 05	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 20x20 cm	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
117	KNR-W 4-01 0812-d.5 02	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 20x20 cm na kleju	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
118	KNR-W 4-01 0819-d.5 01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m ² w jednym miejscu	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
119	KNR-W 4-01 0819-d.5 02 analogia	Ułożenie płyt OSB-3 w ilości do 2 m ² w jednym miejscu	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
120	KNR-W 4-01 0819-d.5 05	Rozebranie posadzek	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
121	KNR-W 2-02 1123-d.5 02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
122	KNR-W 2-02 1124-d.5 06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
123	KNR-W 2-02 1124-d.5 07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
124	NNRNKB 202 1130-d.5 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
125	NNRNKB 202 1136-d.5 01	Posadzki z paneli podłogowych kl. ścieralności AC - 4 , gr. paneli 8 mm + warstwa pianki podkładowej + listwa przyścienna drewniane	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
6		Stolarka okienna i drzwiowa			
126	KNR-W 4-01 0353-d.6 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127	KNR-W 4-01 0353-d.6 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 130	szt. szt.	130,000	
				RAZEM	130,000
128	KNR 0-19 1023-11 d.6	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 130	m2 m2	130,000	
				RAZEM	130,000
129	KNR 0-19 1023-06 d.6	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 130	m2 m2	130,000	
				RAZEM	130,000
130	KNR 4-01 0321-02 d.6	Obsadzenie podokienników (nakładki na parapety betonowe wewnętrzne) 100	m m	100,000	
				RAZEM	100,000
131	KNR-W 4-01 0537-d.6 08	Montaż obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - parapet zewnętrzny 100	m2 m2	100,000	
				RAZEM	100,000
132	KNR 4-01 0354-04 d.6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 (drzwi wejściowe) 100	szt. szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
133	KNR-W 2-02 1026-d.6 01	Ościeżnice drewniane zwykłe + obróbka ościeży - drzwi wejściowe 100	szt. szt.	100,0	
				RAZEM	100,0
134	KNR-W 2-02 1022-d.6 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe 100	szt. szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
135	KNR 4-01 0354-04 d.6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 40	szt. szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
136	KNR-W 2-02 1026-d.6 01	Ościeżnice drewniane zwykłe 30	m2 m2	30,000	
				RAZEM	30,000
137	KNR-W 2-02 1022-d.6 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone łącznie z całym osprzętem (zamki, szyldy, klamki), drzwi łazienkowe z otworami nawiewnymi w dolnej części 50	m2 m2	50,000	
				RAZEM	50,000
138	KNR-W 4-01 0903-d.6 01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 50	szt. szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
139	KNR-W 4-01 0903-d.6 02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z rozkręceniem i skręceniem 50	szt. szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
140	KNR-W 4-01 0909-d.6 02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 50	szt. szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
141	KNR-W 4-01 0921-d.6 15	Założenie na nowym miejscu gałek drzwiowych przekręcanych 80	szt. szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
142	KNR-W 4-01 0921-d.6 07	Założenie na nowym miejscu zamków skrzynkowych (wymiana zamków w skrzynkach na listy) 120	szt. szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
143	KNR-W 4-01 0921-d.6 03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 120	szt. szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
144	KNR-W 4-01 0918-d.6 09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych 120	szt. szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
145	KNR-W 4-01 0921-d.6 16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		120	szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
146	KNR-W 4-01 0917-d.6 05	Demontaż klamek z szyldami, zamków	szt.		
		120	szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
147	d.6 wycena indywidualna	Wymiana samozamykacza	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
148	d.6 wycena indywidualna	Naprawa samozamykacza	szt.		
		70	szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
149	KNR-W 4-01 1302-d.6 02	Naprawa zamka zwykłego z dorobieniem klucza	szt.		
		160	szt.	160,000	
				RAZEM	160,000
150	KNR-W 4-01 1302-d.6 01	Naprawa zamka z wymianą sprężyny	szt.		
		160	szt.	160,000	
				RAZEM	160,000
7		Piece, kuchnie węglowe i piece kaflowe			
151	KNR 4-01 1011-02 d.7	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafłami	m ³		
		(0,55*0,87*1,80)*20	m ³	17,226	
				RAZEM	17,226
152	KNR 2-02 1309-09 d.7	Montaż pieców lub kuchni przenośnych - kuchnia węglowa typu Grudziądź + blacha przedpiecowa	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
153	KNR 2-02 1309-09 d.7	Montaż pieców lub kuchni przenośnych - piec typu Bartek + blacha przedpiecowa	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
154	KNR-W 2-02 1301-d.7 03	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-2 z kafli kwadratowych + rura piecowa + blacha przedpiecowa	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
8		Roboty szklarskie			
155	KNR-W 4-01 1112-d.8 02	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni ponad 2 m2 (Szyba zespolona 4/16/4 U=1,0)	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
156	KNR-W 4-01 1101-d.8 02	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni do 0.5 m2	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
157	KNR-W 4-01 1111-d.8 01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
9		Roboty dodatkowe - różne			
158	d.9 wycena indywidualna	Otwarcie lokalu	szt.		
		150	szt.	150,000	
				RAZEM	150,000
159	d.9 analiza indywidualna	Zabezpieczenie otworów płytą OSB-3	m ²		
		350	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
160	d.9 kalk. własna	Sprzątanie strychu, piwnic, pustostanów - usunięcie śmieci, mebli, dywanów itp.	m ³		
		800	m ³	800,000	
				RAZEM	800,000
161	KNR 4-01 0108-09 d.9	Wywiezienie gruzu, śmieci - samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		800	m ³	800,000	
				RAZEM	800,000
162	KNR 4-01 0108-10 d.9	Wywiezienie gruzu, śmieci samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 49km Krotność = 49	m ³		
		800	m ³	800,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	800,000
163 d.9	kalk. własna	Przyjęcie materiałów z remontu, śmieci itp. do utylizacji + koszt utylizacji 1600	m ³ m ³	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000
164 d.9	wycena indywidualna	Usuwanie śniegu z powierzchni dachów stromych z wyznaczeniem i ogrodzeniem strefy zrzutu 2000	m ² m ²	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
165 d.9	wycena indywidualna	Usuwanie sopli z użyciem podnośnika koszowego 800	m m	800,000	
				RAZEM	800,000
166 d.9	wycena indywidualna	Czyszczenie rynien, rur spustowych 800	m m	800,000	
				RAZEM	800,000
167 d.9	kalk. własna	Dostawa piasku przed okresem zimowym 80	m ³ m ³	80,000	
				RAZEM	80,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	4500000-7	Remont przewodów kominowych				
d.1	1 KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	48		
d.1	2 KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³	32		
d.1	3 KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	20		
d.1	4 KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg	240		
d.1	5 KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	20		
d.1	analiza indywidualna	Gruntowanie i malowanie powierzchni czapek kominowych abizolem	m ²	20		
d.1	7 KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³	20		
d.1	8 KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²	36		
d.1	9 KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²	150		
d.1	wycena indywidualna	Sprawdzenie przewodów kominowych po wykonaniu robót i dostarczenie pozytywnej opinii kominarskiej	szt.	40		
d.1	11 KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²	80		
d.1	12 KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	80		
d.1	13 KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²	300		
d.1	14 KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²	150		
d.1	15 KNR-W 4-01 0518-02	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łąt do 0.10 m2	szt.	200		
d.1	16 KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2	szt.	200		
d.1	17 KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	130		
d.1	18 KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	130		
d.1	19 KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²	130		
d.1	20 KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²	130		
d.1	21 KNR-W 4-01 0517-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m ²	250		
d.1	22 KNR-W 4-01 0501-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki pojedynczo	m ²	200		
d.1	23 KNR-W 4-01 0501-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki podwójnie w koronkę	m ²	200		
d.1	24 KNR-W 4-01 0501-08	Oczyszczenie i uszczelnienie od spodu pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej	m ²	100		
d.1	25 KNR-W 4-01 0506-05	Uszczelnienie zaprawą styków pokrycia z dachówki z murami	m	100		
d.1	26 KNR-W 4-01 0528-01	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynekowych z blachy z cynku w odcinkach o długości do 0.5 m	szt.	200		
d.1	27 KNR-W 4-01 0528-03	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynekowych z blachy z cynku w odcinkach o długości do 1.0 m	szt.	200		
d.1	28 KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m	70		
d.1	29 KNR-W 4-01 0528-07	Naprawa rynien przez wstawienie łątek o powierzchni do 0.01 m2	szt.	30		
d.1	30 KNR-W 4-01 0529-02 analogia	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy 12-15 cm	m	180		
d.1	31 KNR-W 4-01 0531-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 12 cm	m	80		
d.1	32 KNR-W 4-01 0533-10	Wymiana uchwyty do rur spustowych okrągłych lub kwadratowych	szt.	300		
d.1	33 KNR-W 4-01 0534-02 analogia	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachyocynk o średnicy do 12-15 cm	m	100		
d.1	34 KNR-W 4-01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m ²	60		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
35 d.1	KNR-W 4-01 0537-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm	m ²	60		
36 d.1	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²	40		
37 d.1	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian,świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi	m ²	120		
38 d.1	KNR-W 4-01 0538-04	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian,świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym dachówką holenderką lub płytami azbestowo-cementowymi falistymi	m ²	120		
39 d.1	KNR-W 4-01 0538-06	Uzupełnienie pokrycia okienka dymnikowego 20x30 cm blachą ocynkowaną	szt.	15		
40 d.1	KNR-W 4-01 0538-08	Uzupełnienie pokrycia okna dachowego półkolistego o średnicy 1.0-1.4 m blachą ocynkowaną	szt.	15		
41 d.1	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m ²	80		
42 d.1	KNR-W 4-01 0540-03	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m	120		
43 d.1	KNR-W 4-01 0528-05	Wymiana haka rynnowego	szt.	70		
Razem dział: Remont przewodów kominowych						
2 4500000-7		Roboty murarskie				
44 d.2	KNR-W 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	70		
45 d.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	70		
46 d.2	KNR-W 4-01 0303-05	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach - zbrojenie bednarką ścianek grubości 1/4 ceg.	m ²	70		
47 d.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	70		
48 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	70		
49 d.2	KNR-W 4-01 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	90		
50 d.2	KNR-W 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	90		
51 d.2	KNR-W 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	90		
52 d.2	KNR-W 4-01 0307-01	Przymurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	90		
53 d.2	KNR-W 4-01 0307-02	Przymurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	90		
54 d.2	KNR-W 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.	90		
55 d.2	KNR-W 4-01 0318-02	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina ciężkich 1/2 cegły	m ²	60		
56 d.2	KNR-W 4-01 0318-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek NP-200 mm	m	100		
57 d.2	KNR-W 4-01 0318-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.	50		
58 d.2	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.	30		
59 d.2	KNR-W 4-01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	30		
60 d.2	KNR-W 4-01 0322-04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł	gniazd.	30		
61 d.2	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	70		
62 d.2	KNR-W 4-01 0348-04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³	70		
Razem dział: Roboty murarskie						
3		Roboty ciesielskie				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
63 d.3	KNR-W 4-01 0405-01	Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyty gipsowe	m ²	180		
64 d.3	KNR-W 4-01 0405-03	Wymiana podsufitki na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyty gipsowe	m ²	300		
65 d.3	KNR-W 4-01 0407-01	Uzupełnienie przepierzeń piwnicznych z dwóch warstw desek o grubości 25 mm	m ²	180		
66 d.3	KNR-W 4-01 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m	80		
67 d.3	KNR-W 4-01 0412-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	50		
68 d.3	KNR-W 4-01 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	50		
69 d.3	KNR-W 4-01 0413-03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łąt z desek o grubości 25 mm	m ²	150		
70 d.3	KNR-W 4-01 0414-02	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm	m ²	150		
71 d.3	KNR-W 4-01 0415-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m	300		
72 d.3	KNR-W 4-01 0415-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m	50		
73 d.3	KNR-W 4-01 0415-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 25 mm	m ²	150		
74 d.3	KNR-W 4-01 0415-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m ²	150		
75 d.3	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m	180		
76 d.3	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	30		
77 d.3	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	70		
78 d.3	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	70		
79 d.3	KNR-W 4-01 0416-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe	m	20		
80 d.3	KNR-W 4-01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m	30		
81 d.3	KNR-W 4-01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m	30		
82 d.3	KNR-W 4-01 0416-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m	25		
83 d.3	KNR-W 4-01 0416-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m	30		
84 d.3	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m	40		
85 d.3	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²	30		
86 d.3	KNR-W 4-01 0419-03	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm	m ²	30		
87 d.3	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m	50		
88 d.3	KNR-W 4-01 0423-01	Uzupełnienie wywietrzaków (dymników)	szt.	20		
89 d.3	KNR-W 4-01 0423-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.	30		
90 d.3	KNR-W 4-01 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.	40		
91 d.3	KNR-W 4-01 0425-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.	40		
92 d.3	KNR-W 4-01 0425-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.	40		
93 d.3	KNR-W 4-01 0425-07	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne	szt.	20		
94 d.3	KNR-W 4-01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	120		
95 d.3	KNR-W 4-01 0435-04	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju ponad 250 cm ²	m	40		
96 d.3	KNR-W 4-01 0435-06	Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju ponad 250 cm ²	m	40		
97 d.3	KNR-W 4-01 0436-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m	50		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
98 d.3	KNR-W 4-01 0436-06	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania	m	50		
99 d.3	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	200		
100 d.3	NNRNKB 202 2028-04	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m ²	170		
101 d.3	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²	170		
Razem dział: Roboty ciesielskie						
4	Roboty tynkarskie i malarskie					
102 d.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	180		
103 d.4	KNR-W 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	180		
104 d.4	KNR-W 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm	m	180		
105 d.4	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m	180		
106 d.4	KNR-W 4-01 0706-05	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiaciach o powierzchni 1 miejsca do 0,25 m ² na ścianach	szt.	180		
107 d.4	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.	180		
108 d.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²	180		
109 d.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	180		
110 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	180		
111 d.4	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²	180		
112 d.4	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²	180		
113 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	180		
114 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	250		
115 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	250		
Razem dział: Roboty tynkarskie i malarskie						
5	Roboty posadzkowe					
116 d.5	KNR-W 4-01 0809-05	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 20x20 cm	m ²	200		
117 d.5	KNR-W 4-01 0812-02	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 20x20 cm na kleju	m ²	200		
118 d.5	KNR-W 4-01 0819-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m ² w jednym miejscu	m ²	250		
119 d.5	KNR-W 4-01 0819-02 analogia	Ułożenie płyt OSB-3 w ilości do 2 m ² w jednym miejscu	m ²	250		
120 d.5	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²	250		
121 d.5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	250		
122 d.5	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	250		
123 d.5	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m	250		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
124 d.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	250		
125 d.5	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych kl. ścieralności AC - 4 , gr. paneli 8 mm + warstwa pianki podkładowej + listwa przyścienna drewniane	m ²	250		
Razem dział: Roboty posadzkowe						
6		Stolarka okienna i drzwiowa				
126 d.6	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	130		
127 d.6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	130		
128 d.6	KNR 0-19 1023- 11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²	130		
129 d.6	KNR 0-19 1023- 06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodelnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²	130		
130 d.6	KNR 4-01 0321- 02	Osadzenie podokienników (nakładki na parapety betonowe wewnętrzne)	m	100		
131 d.6	KNR-W 4-01 0537-08	Montaż obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - parapet zewnętrzny	m ²	100		
132 d.6	KNR 4-01 0354- 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 (drzwi wejściowe)	szt.	100		
133 d.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe + obróbka oscieży - drzwi wejściowe	szt.	100		
134 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe	szt.	100		
135 d.6	KNR 4-01 0354- 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	40		
136 d.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	30		
137 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone łącznie z całym osprzętem (zamki, szyldy, klamki), drzwi łazienkowe z otworami nawiewnymi w dolnej części	m ²	50		
138 d.6	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.	50		
139 d.6	KNR-W 4-01 0903-02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z rozkręceniem i skręceniem	szt.	50		
140 d.6	KNR-W 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	50		
141 d.6	KNR-W 4-01 0921-15	Założenie na nowym miejscu gałek drzwiowych przekręcanych	szt.	80		
142 d.6	KNR-W 4-01 0921-07	Założenie na nowym miejscu zamków skrzynkowych (wymiana zamków w skrzynkach na listy)	szt.	120		
143 d.6	KNR-W 4-01 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.	120		
144 d.6	KNR-W 4-01 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych	szt.	120		
145 d.6	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.	120		
146 d.6	KNR-W 4-01 0917-05	Demontaż klamek z szyldami, zamków	szt.	120		
147 d.6	wycena indywidualna	Wymiana samozamykacza	szt.	40		
148 d.6	wycena indywidualna	Naprawa samozamykacza	szt.	70		
149 d.6	KNR-W 4-01 1302-02	Naprawa zamka zwykłego z dorobieniem klucza	szt.	160		
150 d.6	KNR-W 4-01 1302-01	Naprawa zamka z wymianą sprężyny	szt.	160		
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa						
7		Piece, kuchnie węglowe i piece kaflowe				
151 d.7	KNR 4-01 1011- 02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³	(0,55*0,87*1,80)*20 = 17,226		
152 d.7	KNR 2-02 1309- 09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych - kuchnia węglowa typu Grudziądz + blacha przedpiecowa	szt.	25		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
153 d.7	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych - piec typu Bartek + blacha przedpiecowa	szt.	25		
154 d.7	KNR-W 2-02 1301-03	Pieca stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-2 z kafli kwadratowych + rura piecowa + blacha przedpiecowa	szt.	25		
Razem dział: Piece, kuchnie węglowe i piece kaflowe						
8		Roboty szklarskie				
155 d.8	KNR-W 4-01 1112-02	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni ponad 2 m2 (Szyba zespolona 4/16/4 U=1,0)	m ²	100		
156 d.8	KNR-W 4-01 1101-02	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni do 0.5 m2	m ²	100		
157 d.8	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²	100		
Razem dział: Roboty szklarskie						
9		Roboty dodatkowe - różne				
158 d.9	wycena indywidualna	Otwarcie lokalu	szt.	150		
159 d.9	analiza indywidualna	Zabezpieczenie otworów płytą OSB-3	m ²	350		
160 d.9	kalk. własna	Sprzątanie strychu, piwnic, pustostanów - usunięcie śmieci, mebli, dywanów itp.	m ³	800		
161 d.9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu, śmieci - samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	800		
162 d.9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu, śmieci samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 49km Krotność = 49	m ³	800		
163 d.9	kalk. własna	Przyjęcie materiałów z remontu, śmieci itp. do utylizacji + koszt utylizacji	m ³	1 600		
164 d.9	wycena indywidualna	Usuwanie śniegu z powierzchni dachów stromych z wyznaczeniem i ogrodzeniem strefy zrzutu	m ²	2 000		
165 d.9	wycena indywidualna	Usuwanie sopli z użyciem podnośnika koszowego	m	800		
166 d.9	wycena indywidualna	Czyszczenie rynien, rur spustowych	m	800		
167 d.9	kalk. własna	Dostawa piasku przed okresem zimowym	m ³	80		
Razem dział: Roboty dodatkowe - różne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	25 128,7933		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	nakładka PCV	m	100,0000	100,0000						
2.	koszt utylizacji materiałów z remontu	m ³	2 400,000 0	2 400,000 0						
3.	piasek	m ³	80,0000	80,0000						
4.	Gaz pynny propanowo-butany	kg	138,8000	138,8000						
5.	olej przemysłowy maszynowy	kg	3,2000	3,2000						
6.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	2 444,000 0	2 444,000 0						
7.	Prety stal.okrag.do zbr.bet.do 7mm-St3S	kg	240,4800	240,4800						
8.	Bednarka stalowa g/w 20-70/1,5-5mm-St3S	kg	414,2000	414,2000						
9.	blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm	kg	3 343,150 0	3 343,150 0						
10.	dрут stalowy okrągły miękki 2.5mm	kg	20,5000	20,5000						
11.	dрут stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm	kg	16,0000	16,0000						
12.	dрут stalowy okrągły 3 mm	kg	85,0000	85,0000						
13.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	81,6600	81,6600						
14.	blacha ocynkowana 0.60 mm	kg	1 156,200 0	1 156,200 0						
15.	ruszt.230x180 mm	kg	102,5000	102,5000						
16.	drzwiczki 300x420 mm	kg	200,0000	200,0000						
17.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	540,0000	540,0000						
18.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	41,2100	41,2100						
19.	gwoździe budowlane powlekane	kg	3,6000	3,6000						
20.	gwoździe budowlane papowe zwykłe	kg	12,0000	12,0000						
21.	siatka tkana Rabbita	m ²	25,0000	25,0000						
22.	kłamry ciesielskie	kg	544,4000	544,4000						
23.	śruby z nakrętkami i podkładkami ocynkowane	kg	60,0000	60,0000						
24.	kotwy stalowe	szt.	1 385,800 0	1 385,800 0						
25.	samoamykacz	szt.	40,0000	40,0000						
26.	okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt.	440,0000	440,0000						
27.	okucia wiazów dachowych	kg	99,0000	99,0000						
28.	klucze surowe do zamków	szt.	160,0000	160,0000						
29.	sprężyny do zamków	szt.	160,0000	160,0000						
30.	blacha przedpiecowa nie pokryta	szt.	25,0000	25,0000						
31.	rura piecowa z blachy stalowej o śr.137 mm	szt.	25,0000	25,0000						
32.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	7,2000	7,2000						
33.	uchwyty rynnowe 150-180 mm	szt.	360,0000	360,0000						
34.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt.	326,4000	326,4000						
35.	haki do muru(surowe)	szt.	70,0000	70,0000						
36.	narożniki ochronne typu "Wema"	kg	7,2000	7,2000						
37.	blacha przedpiecowa	kg	25,0000	25,0000						
38.	rura piecowa z blachy stalowej śr. 11.8 mm	kg	100,0000	100,0000						
39.	piec przenośny metalowy - typu Grudziądz	szt.	25,0000	25,0000						
40.	piec przenośny metalowy - typu Bartek	szt.	25,0000	25,0000						
41.	Kwas solny techniczny 33-29%	kg	1,3000	1,3000						
42.	kwas solny techniczny 5%	kg	90,7100	90,7100						
43.	Masy uszczelniające silikonowe budowlane	dm ³	15,6000	15,6000						
44.	Pianka poliuretanowa	dm ³	176,7000	176,7000						
45.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	170,5900	170,5900						
46.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	2,1000	2,1000						

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
47.	farba olejna do gruntowania	dm ³	2,1000	2,1000						
48.	szpachłówka celulozowa	dm ³	21,0000	21,0000						
49.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	25,0000	25,0000						
50.	kit szklarski pokostowy	kg	75,0000	75,0000						
51.	klej na bazie kauczuku syntetycznego	kg	17,5000	17,5000						
52.	klej kostny ekstra gat.I	kg	2,4000	2,4000						
53.	klej winylowy	kg	150,0000	150,0000						
54.	masa klejąca(sucha mieszanka)	kg	540,0000	540,0000						
55.	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m ²	272,5000	272,5000						
56.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	260,0000	260,0000						
57.	Rura spustowa PVC,"Gamrat" o redn.110 mm	m	33,0000	33,0000						
58.	listwy przyściennne z profili z polichlorku winylu	m	267,5000	267,5000						
59.	uszczelki wytłaczane o profilach rozwiniętych do szyb	m	252,0000	252,0000						
60.	piasek do zapraw	m ³	92,4036	92,4036						
61.	glina ogniotrwała surowa szamotowa	m ³	0,1200	0,1200						
62.	glina surowa zduńska	m ³	8,5000	8,5000						
63.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	19,5286	19,5286						
64.	wapno suchogaszzone	t	8,0223	8,0223						
65.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	3,7440	3,7440						
66.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	508,8000	508,8000						
67.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1 169,200 0	1 169,200 0						
68.	cegła budowlana pełna	szt.	77 640,00 00	77 640,00 00						
69.	cegła dziurawka pojedyncza	szt.	2 940,000 0	2 940,000 0						
70.	dachówka ceramiczna	szt.	16 920,00 00	16 920,00 00						
71.	kafle środkowe kwadratowe	szt.	1 425,000 0	1 425,000 0						
72.	kafle narożne kwadratowe	szt.	800,0000	800,0000						
73.	kafle wieńcowe środkowe	szt.	50,0000	50,0000						
74.	kafle wieńcowe narożne	szt.	100,0000	100,0000						
75.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	2 037,500 0	2 037,500 0						
76.	klej na bazie żywicy syntetycznej	kg	35,0000	35,0000						
77.	panele podłogowe	m ²	260,0000	260,0000						
78.	plyty gipsowo-kartonowe Rigips	m ²	735,0000	735,0000						
79.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	1 722,100 0	1 722,100 0						
80.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	319,2000	319,2000						
81.	taśma spoinowa	m	1 143,300 0	1 143,300 0						
82.	taśma uszczelniająca	m	197,2000	197,2000						
83.	profile UW	m	120,7000	120,7000						
84.	profile CW	m	312,8000	312,8000						
85.	wkręty	szt.	9 826,000 0	9 826,000 0						
86.	profil kapeluszowy	m	260,1000	260,1000						
87.	profil sufitowy	m	880,0000	880,0000						
88.	wieszak	szt.	408,0000	408,0000						
89.	łącznik krzyżowy	szt.	530,0000	530,0000						
90.	błoczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm	szt.	2 415,000 0	2 415,000 0						
91.	lepik asfaltowy	kg	504,8000	504,8000						
92.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	580,8000	580,8000						
93.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	6,0000	6,0000						
94.	kit trwale plastyczny	kg	27,6000	27,6000						
95.	papa asfaltowa izolacyjna 400	m ²	405,4000	405,4000						

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
96.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²	534,6000	534,6000						
97.	podkład pod panele podłogowe	m ²	262,5000	262,5000						
98.	prostki szamotowe znormalizowane ogólnego zastosowania	szt.	725,0000	725,0000						
99.	Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT 29"	kg	1 062,100 0	1 062,100 0						
100.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1,4200	1,4200						
101.	masa fugowa	kg	88,0000	88,0000						
102.	Szko paskie float 3 mm	m ²	121,0000	121,0000						
103.	Szko p.bezpie.klej.,ze szka float 2x4mm	m ²	100,0000	100,0000						
104.	plytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe	m ²	226,0000	226,0000						
105.	plytki i kształtki podłogowe terakotowe nieszkliwione	m ²	208,0000	208,0000						
106.	bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm kl.III	m ³	0,1000	0,1000						
107.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	1,2400	1,2400						
108.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II	m ³	1,7350	1,7350						
109.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II	m ³	10,0000	10,0000						
110.	deski iglaste obrzynane 25-45 mm kl.III	m ³	0,2400	0,2400						
111.	deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III	m ³	2,4800	2,4800						
112.	deski iglaste wymiarowe gr.19-25 mm kl.III	m ³	0,5840	0,5840						
113.	krawędziaki iglaste wymiarowe kl.II	m ³	0,3200	0,3200						
114.	listwy i łaty iglaste kl.II	m ³	0,0600	0,0600						
115.	bale iglaste strugane jednostronnie dł.2.5-6.5 mm kl.II	m ³	0,9200	0,9200						
116.	deski iglaste strugane 28-45 mm	m ³	0,5640	0,5640						
117.	deski iglaste strugane dwustronnie gr.19-25 mmkl.II	m ³	0,2400	0,2400						
118.	krawędziaki iglaste strugane czterostronnie dł.4-6.5 m kl.II	m ³	0,5200	0,5200						
119.	listwy przyściennie z drewna iglastego 40x25 mm	m	207,0000	207,0000						
120.	listwy przyściennie z drewna iglastego	m	290,0000	290,0000						
121.	progi drzwiowe	m	30,0000	30,0000						
122.	listwy przyściennie	m	290,0000	290,0000						
123.	belki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	4,4000	4,4000						
124.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr.50 mm kl.II	m ³	2,3000	2,3000						
125.	deski iglaste wymiarowe nasyczone 19-25 mm kl.II	m ³	24,2900	24,2900						
126.	deski iglaste wymiarowe nasyczone gr.28-45 mm kl.II	m ³	0,4000	0,4000						
127.	deski iglaste nasyczone jednostronnie gr.19-25 mm kl.II	m ³	4,3500	4,3500						
128.	krawędziaki iglaste wymiarowe kl.I	m ³	6,6500	6,6500						
129.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone gr.28-45 mm kl.II	m ³	5,2050	5,2050						
130.	listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II	m ³	0,5400	0,5400						
131.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone gr.0.9-2.3 kl.II	m ³	0,4500	0,4500						
132.	plyty OSB-3 gr.18mm	m ²	612,5000	612,5000						
133.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	szt	192,2500	192,2500						
134.	ościeżnice drewniane	szt	115,0000	115,0000						
135.	woda z rurociągu	m ³	9,6002	9,6002						
136.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	14,5650	14,5650						

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
137.	szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m ³	0,1800	0,1800						
138.	kolanka spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej śr. 118 mm	szt.	100,0000	100,0000						
139.	rozetki do rur spalinowych z blachy stalowej ocynkowanej o śr 118 mm	szt.	50,0000	50,0000						
140.	kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej	szt.	3,0000	3,0000						
141.	wkręty stalowe dokładne z łbem stożkowym z gwintem na całej długości-długość do 12 mm śr.4 mm	kg	3,2000	3,2000						
142.	materiały pomocnicze	zł								
RAZEM										

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Podnośnik koszowy	m-g	160,0000		
2.	Wyciąg wolnostoj.z nap.elekt. 0,5-0,75 t	m-g	651,8170		
3.	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	1 584,6540		
4.	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3	m-g	132,4400		
RAZEM					

Słownie: